Dovre kommune

Driftsavdelingen

Saksnr: **2007/433** -2
Arkiv: **Q05**
Saksbehandler:
Ola Holen
Dato: **16.08.2007**

Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	

UTBEDRING AV ADKOMSTVEG TIL HØYVEG INDUSTRIOMRÅDE

1	I	Høyveg - ønske om utbedring av veg.	Felleskjøpet/Høyveg/Minerva
2	S	UTBEDRING AV ADKOMSTVEG TIL HØYVEG INDUSTRIOMRÅDE	

Vedlegg: Kart

Vedtak til: Søkere, økonomisjef, driftsavdeling, revisjon.

Saksutredning:

Bedriftene Høyveg Mekaniske, Minera Norge AS og Felleskjøpet Agri Ba søker i brev datert 20.05.2007 om at kommunen utbedrer adkomstveger til Høyveg industriområde på Dovre.

Hovedadkomsten til industriområdet er fra E6, men det er også en adkomstveg fra nordøst over stasjonsområdet og langs Dovrebanen. Begge adkomstvegene er kommunale.

Vurdering:

De fleste bedriftene i Høyveg industriområde, har i senere tid brukt store midler på opprusting av uteområdene, blant annet ved å masseutskifte og legge fast dekke.

Hovedadkomsten til området er svært bratt (delvis 1 : 8), og har kun grusdekke. Dette resulterer i at vegen kan være vanskelig å komme opp vinterstid, og får raskt vaskebrett og utgravinger sommerstid. Større biler er derfor ofte avhengige av å bruke vegen over stasjonen for å komme fram til industriområdet, men denne vegen har dårlig bæreevne og har en vanskelig kurve ved passering av gammel husmur sør for Dovre stasjon.

Det ble avholdt befaring av veger i Høyveg den 27.06.2007, hvor søkerne og representant fra kommunen deltok. Her ble det opplyst at Minera Norge AS kunne gi gratis masse fra skrottipp på området til oppfylling av veg. Det var enighet om at hovedadkomst burde fylles opp slik at det ble noenlunde jamn stigning fra Kongsvegen nede ved E6 og opp på industriområdet, og at det ble lagt et asfaltdekke på toppen. Ved oppfyllingen oppnådde en da også å få skikkelige grøfter langs vegen. Det var også ønskelig fra bedriftene at vegen over stasjonsområdet ble rustet opp i samme omgangen, spesielt var det behov for å fjerne hjørne av gammel husmur for å lette framkommeligheten for semitrailer.

Kommunen har stor forståelse for at bedriftene i Høyveg industriområde ønsker utbedring av adkomsten til området.

Kostnaden for oppfylling av hovedadkomst og legging av asfaltdekke opp til eksisterende asfaltdekke på området, er kostnadsberegnet til ca. kr. 260.000,-. Det forutsettes da at kommunen får gratis fyllmasse, og at bedriftene selv flytter gjerder dersom dette blir nødvendig. Det foreslås at kommunen tar denne kostnaden, og at oppfylling/oppgrusing av vegen (stigning blir ca. 1 : 11 – 1 : 12) foretas høsten 2007, men at dekkelegging avventes til sommeren 2008.

Når det gjelder adkomstveg over stasjonsområdet, er det pr. i dag ikke avklart med eier om det er mulig å få fjernet husmur sør for stasjonen, men dette vil bli fulgt opp. Når husmur er fjernet, eventuelt deler av den, bør vegen forsterkes/fylles opp. Kostnaden med grusdekke vil beløpe seg til ca. kr. 75.000,-.

Kostnaden for opprusting av hovedadkomstveg til Høyveg kan iflg. bestemte forutsetninger, ikke dekkes av opprettet vedlikeholdsfond fordi arbeidet blir betraktet som en investering. Kostnaden dekkes derfor av følgende ubrukte lånemidler (prosjekter avsluttet):

- Dombås kirkegård (1997)	kr.	35.661,-
- Hjerkinn vannverk (2001)	”	41.528,-
- Hjerkinn avløp/ra (2001)	”	139.910,-
- Høytrykksspyler (2002)	”	18.800,-
- Oppmålingsutstyr (2003)	”	5.227,-
- Flyktningebolig (2004)	”	18.410,-
	kr.	259.536,-

<u>Administrasjonssjefens innstilling</u>:

Formannskapet vedtar:

Dovre kommune vil foreta utbedring av hovedadkomst til Høyveg industriområde fra Kongsvegen iflg. plan, forutsatt at kommunen kan hente gratis fyllmasse fra skrot-tipp på industriområdet.

Total kostnad, kr. 260.000,- dekkes av ubrukte lånemidler, jf. ovenfor stående opplisting.

Adkomstveg over stasjonsområdet forsøkes opprustet av vedlikeholdsposter i årsbudsjett når husmur er fjernet helt eller delvis.